

FORMULAR F1

OBIECTIV
REALIZARE GRUP SANITAR LA UNITATEA DE INVATAMANT CU CLASELE I-IV BAROIU COM.TETOI

PROIECTANT
SC JOC ART SRL-TRM. VALCEA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
2.001	LUCRARI DE LA BUGETUL DE STAT		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	LUCRARI DE LA BUGETUL DE STAT		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant
ANTREPRIZA

Proiectant
SC JOC ART SRL-RM. VALCEA
Arh.DOINA NEGOITA

FORMULAR F2
 OBIECTIV
 REFACERE GRUP SANITAR LA UNITATEA DE INVATAMANT CU CLASELE I-IV
 SAT BAROIU COM.TETOIU

PROIECTANT
 SC JOC ART SRL-TRM. VALCEA

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
 OBIECT: LUCRARI DE LA BUGETUL DE STAT

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
1.2	Amenajarea terenului	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 63APA1 RETELE APA SI BRANSAMENT 63BAZ1 CONSTRUCTIE BAZIN VIDANJABIL 63CAN1 RETEA CANALIZARE INCINTA	
	TOTAL Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2	
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
	63REZ1 STRUCTURA DE REZISTENTA	
4.1.3	Arhitectura	
	63ARH1 DESFACERI REFACERI LUCRARI	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	63ELC1 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	63SAN1 INSTALATII SANITARE INTERIOARE	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	

OBIECTIV
REFACERE GRUP SANITAR LA UNITATEA DE INVATAMANT CU CLASELE I

PROIECTANT
SC JOC ART SRL-TRM. VALCEA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
OBIECT: LUCRARI DE LA BUGETUL DE STAT

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
5.1	Organizare de santier	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	
	TOTAL Cap. 5.1	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :	

Executant
ANTREPRIZA

Proiectant
SC JOC ART SRL-RM. VALCEA
Arh DOINA NEGOITA

Obiectivul: 0063 45000000 REFACERE GRUP SANITAR LA
UNITATEA DE INVATAMANT CU
CLASELE I-IV BAROIU COM.TETOIU
JUD. VALCEA

Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE LA BUGETUL DE STAT

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 63ARH1 DESFACERI REFACERI LUCRARI

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 RPCJ04A# MP. 55.930
Rep tenc int 2cm,drisc pe zidarie,cu M
25-T pt sprit,M 10-T pt grund si tinci
(refac partiale)

002 CF02B# MP. 41.160
Tencuieli int 2 cm gros,driscuite,exec
manual,la pereti sau stalpi,pe supr
plane,cu M 100-T(ciment-var) pt sprit,
grund si tinci,pe

003 RPCJ14A# MP. 18.200
REP TENC.INT.DRISC,1,5CM,LA TAV.BOLTI,
ARCE,B.A.,CARAM,M100-T SPRIT,M25-T
GRUND,TINCI

003 RPCJ14A-1# MP. 18.200
REP TENC.INT.DRISC,1,5CM,LA TAV,PE
SIPCI,TRSTIE,RABIT,M100-T SPRIT M25-T
GRUND,TINCI,REFAC TOTAL

004 RPCJ18D# MP. 82.630
FINISAJ CU GLET,PE TENC.INT.DRISC,0,7 MM
GROS.,CU PASTA VAR+100KG IPSOS/MC,LA
PERETI SI STALPI

005 RPCK01B# MP. 18.200
REP STR SUPORT PARDOS,CU MORTAR M 100-T,
3 CM,FATA DRISCUITA FIN (REF PARTIAL)

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

006 CG17A# [1] MP. 18.200
Pardos placi gresie ceram patr,
dreptungh,hexag,S<=60 cmp/buc,montat cu
adeziv

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

006 3274083 KG 63.700
ADEZIV GRESIE SI FAIANTA - PORTELANAT

006 3274081 MP. 18.760
GRESIE PORTELANATA 33 x 33 CM

=====

006 3274084	BUC.	364.000
-------------	------	---------

DISTANTIERE PENTRU GRESIE SI FAIANTA DE
3 MM

007 CI07A#	MP.	32.700
------------	-----	--------

Placaje faianta,pe supraf plane la
pereti, stalpi si grinzi,incl glafuri,
fixate cu adeziv,rosturi alternante cu
chit,incap S>10 mp

007 3274105	MP.	18.700
-------------	-----	--------

FAIANTA ALBA 20 X 30 CM

007 3274085	KG	104.640
-------------	----	---------

ADEZIV PENTRU FAIANTA SI GRESIE CERESIT
CM 9

007 3274084	BUC.	490.500
-------------	------	---------

DISTANTIERE PENTRU GRESIE SI FAIANTA DE
3 MM

008 RPCP34A#	MP.	11.760
--------------	-----	--------

Inloc usi mase pl,lcan,supr toc<=7mp,
incl feroner, mont zid bet,inloc,
contrarama,ctii H<= 35 m

008 6720299	MP.	11.760
-------------	-----	--------

USI DIN PROFILE PVC INTR-UN CANAT

009 CK27B#	[1] MP.	2.940
------------	----------	-------

Asimilat - Compartimentari din placi HPL
cu panouri fixe la ctii cu H<= 35 m

009 3273476	MP.	2.940
-------------	-----	-------

PLACA HPL COMPACT GROSIME 2 MM

010 CK27C#	[4] MP.	16.170
------------	----------	--------

Asimilat - Compartimentari din placi HPL
cu panouri fixe si foi de usa,la ctii cu
H<= 35 m

010 3273476	MP.	16.170
-------------	-----	--------

PLACA HPL COMPACT GROSIME 2 MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- SANATATE
- FOND DE RISC ACCIDENTE SI BOLI PROF.
- COTA CONTRIB CONCEDIU MED SI INDEMNIZ.
- FOND DE GARANTARE SALARII

=====
Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

SC JOC ART SRL-TRM. VALCEA

arh.Doina Negoita

CONTRACTANT (OFERTANT)

ANTREPRIZA

DEVIZIER

teh.Livia Tudorin

=====
 Persoana juridica achizitoare
 COM.TETOIU JUD.VALCEA

Formularul F3

Obiectivul: 0063 45000000 REFACERE GRUP SANITAR LA
 UNITATEA DE INVATAMANT CU
 CLASELE I-IV BAROIU COM.TETOIU
 JUD. VALCEA
 Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE LA BUGETUL DE STAT

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 63REZ1 STRUCTURA DE REZISTENTA

Categoria de lucrari: 0120

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 RPCT09G1	M.C.	4.000		
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI ARMAT DIN PERETI TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI PREFAB				
002 RPCT19A1	MP.	7.200		
DEFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE CU RECUP MATERIALELOR *				
003 RPCT20A1	MP.	10.000		
DEFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC SCLIVISITE ROLATE MOZAICATE *				
004 RPCT33A1	MP.	12.500		
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *				
005 RPCT03C1	M.C.	8.000		
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR CIMENT VOLUM SUB 0,500 MC*				
006 RPCT49A1	BUC.	222.000		
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 20C				
007 TSA02F1	M.C.	11.000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.TARE				
008 TSC18B1	100 MC.	0.160		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2				
009 RPCB02B#	M.C.	0.150		
BET SIM. C-10/8(B150)PREP CU BETONIERA, TURN MIJL CLAS IN COFRAJ(FUNDATII CONT/ IZOL,RADIER,ZID SUBSOL,PARAP,LA CLAD EXIST				

=====

010 RPCB02B# M.C. 4.500
 BET SIM. C-10/8 (B150) PREP CU BETONIERA,
 TURN MIJL CLAS IN COFRAJ (FUNDATII CONT/
 IZOL, RADIER, ZID SUBSOL, PARAP, LA CLAD
 EXIST

011 RPCD01B# KG 164.000
 Fasonare armat OB 37, D<=8 mm, in atel
 sant si mont in fundatii si radiere, la
 elem c-tii exist

011 2000092 KG 168.100
 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=
 8MM

011 6718934 BUC. 24.600
 DISTANTIER DIN PVC 12 X 13 - 20

012 RPCD02B# KG 313.000
 Fasonare armat OB 37, D>8 mm, in atel sant
 si mont in fundatii si radiere, la elem c
 -tii exist

012 2000535 KG 320.825
 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
 =12MM

012 6718934 BUC. 46.950
 DISTANTIER DIN PVC 12 X 13 - 20

013 EI01B1 [2] BUC. 44.000
 ASIMILAT-ANCORE CHIMICE

013 3271653 BUC. 88.000
 ANCORE chimice

014 RPCC05A# MP. 26.000
 COFRAJE SCAND. RASIN. PT RETURNARI
 BUIANDRUGI, GRINZI, STILPI, LA C-TII, H <
 20M

015 TSD01C1 M.C. 12.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA PAMANT AFANATBIN
 STRAT UNIFORM 10-30CM GROSIME CU
 SFARMARE BULGARI TEREN TARE

016 TSD04D1 M.C. 9.700
 COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT. PE STRAT. CU UDAREA FIEC. STRAT DE
 20CM GROS. T. COEZIV

017 IFB09B3 MP. 40.000
 STRAT DRENANT CU GROSIMEA: 10 CM DIN
 PIETRIS

018 RCSE40A1# MP. 24.000
 Stratouri izolatoare din folie PVC

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

018 5705077 MP. 24.000

Folie din PVC

=====

019 RPCB02D# M.C. 6.500
 BET ARM C-15/12 (B200) PREP CU BETONIERA,
 TURN MIJL CLAS IN COFRAJ (FUNDATII CONT/
 IZOL, RADIER, ZID SUBSOL, PARAP, LA CLAD
 EXIST

020 H1B02A5 MP. 13.000
 PREGATIREA SUPRAF. ROSTURI. LUCRU PT.
 BETONARE, LA ROST. ORIZ. PRIN BUCIARD. MAN. +
 SUFL. AER + JET APA

021 IZF10D2 [4] MP. 10.000
 STRAT POLISTIREN EXTRUDAT 3 CM ROST
 FUNDATII

021 3275417 MP. 10.000
 POLISTIREN EXTRUDAT RO 3 CM BAX 10,5M2

022 RPCD08C# KG 351.000
 Montare plase sudate la placi

022 3275422 KG 351.000
 PLASA SUDATA (OCHIURI 100 X 100 MM) - 4
 X 2000 X 5000 MM

023 RPCG04C# M.C. 2.000
 ZID. CARAM. GVP 290X240X138 CAL I LA
 UMLERI GOLURI / ZID NOU, GROS. => 1/2 CARAM.
 , CU M25-Z

024 RPCG03B1 M.C. 3.500
 ZID DE CARAM PT UMLERI DE GOLURI CU
 GROS =SAU>DE 12,5 CM DIN CARAM 240X115X63
 CU M 25Z

025 RPCG05C# M.C. 2.100
 ZIDARIE BLOCURI MICI BCA 290X240X138 CU
 M25-Z, LA ZIDURI / GOLURI, CLAD EXIST

026 RPCC02C# MP. 10.000
 COFR. MIXT DIN PAN REFOL, PLACAJ 15 MM,
 EXCL SUST, PT B.A., LA COMPL / REFAC, IN
 STALPI, LA C-TII EXIST

027 RPCC02B# MP. 6.000
 COFR. MIXT DIN PAN REFOL, PLACAJ 15 MM,
 EXCL SUST, PT B.A., LA COMPL / REFAC, IN
 GRINZI, LA C-TII EXIST

028 RPCB04B# M.C. 4.000
 BET ARM C-20/16 (B250) PREP BETONIERA, TURN
 CU MIJL CLAS IN STALPI, GRINZI, PLACI,
 PLANSEE, DIAFRAGME, ETC) LA CLAD EXIST

029 EI01A1 [2] BUC. 630.000
 PIESE METALICE IMBINARE ELEMENTE LEMN

029 3275420 BUC. 210.000
 PIESA METALICA 170X34.5X2-ROCAST

029 3275419 BUC. 378.000
 PIESA METALICA TIP ROCAST -BMF7015-
 105X105X3

029 3275421 BUC. 42.000
 PIESA METALICA TIP ROCAST -BMF 20575
 200X100X2

030 TRB01C12 TONA 45.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 20M

031 TRI1AA01B2 TONA 29.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE TEREN-VAGON CATEG.
 2

032 TRI1AA01C3 TONA 12.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.3

033 TSC26C1 100 MC. 0.360
 DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
 5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.3

034 TRA01A18 TONA 81.060
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 18 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -SANATATE
 -FOND DE RISC ACCIDENTE SI BOLI PROF.
 -COTA CONTRIB CONCEDIU MED SI INDEMNIZ.
 -FOND DE GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
SC JOC ART SRL-TRM. VALCEA	ANTREPRIZA
arh.Doina Negoita	

DEVIZIER
 teh.Livia Tudorin

=====

005	EC05A1	M	35.000
-----	--------	---	--------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

005	3275115	M	35.000
-----	---------	---	--------

CABLU CYYF(NYMJ) 3X1.5

006	ED01B1	BUC.	3.000
-----	--------	------	-------

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA EXCLUSIV DOZA APARAT

006	3275116	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

INTRERUPATOARE CU INDICATOR LUMINOS.1 M/
2

007	EE12H1	BUC.	6.000
-----	--------	------	-------

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI
(BOLTURI) METALICE

007	3275119	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

CORPURI PENTRU ILUMINAT DE SIGURANTA
CISA TEMPORA TUB FLUORESCENT 8W

008	EE14A#	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

LAMPA CU INCANDESCENTA PANA LA 1000W
MONTATA IN INTERIORUL CONSTRUCTIILOR SAU
PE ELEMENTE EXTERIOARE ALE ACESTORA LA
CORP DE ILUMINAT FARA GLOB SI DISPERSOR

008	3273420	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

CORP DE ILUMINAT TIP PLAFONIERA SURSA
FLUORESCENTA ECONOMICA 15W PTR.MEDIU
UMED IP44 CONSTRUCTIE DIN METAL SI
STICLA

009	EE05J1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

APLICA MONTATA DIBLURI MAT.PLASTIC,CU 2
BRATE

009	3273561	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

Corp de iluminat aplicat pe plafon,cu
sursa cu LED16W,1300lm,IP44,3000K,
dimensiuni 630x173x64mm,finisaj alb

010	EF02A1	[1] BUC.	1.000
-----	--------	-----------	-------

TABLOU ELECTRIC TGD ECHIPAT CONF.
SPECIFICATIE TEHNICA

010	3270137	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

TABLOU ELECTRIC ECHIPAT

011	EH01A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

=====

012	EH07A1	KWH.	2.000
-----	--------	------	-------

ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- SANATATE
- FOND DE RISC ACCIDENTE SI BOLI PROF.
- COTA CONTRIB CONCEDIU MED SI INDEMNIZ.
- FOND DE GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC JOC ART SRL-TRM. VALCEA
arh.Doina Negoita

CONTRACTANT (OFERTANT)
ANTREPRIZA

DEVIZIER
teh.Livia Tudorin

=====

006 3275403	M	12.360
-------------	---	--------

TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA D.32X1.5
MM L=2M

007 SB05C#	M	16.000
------------	---	--------

TEAVA PVC (U) PT CANAL,IMBIN PRIN
LIPIRE,MONT APARENT SAU INGROP SUB
PARDOSEALA, DN=50 MM

007 3275404	M	16.000
-------------	---	--------

TEAVA PVC-KG 110X4M

008 SB09C#	BUC.	4.000
------------	------	-------

PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=50MM

008 3275405	BUC.	4.000
-------------	------	-------

COT PENTRU TEAVA PPR 50X45

009 SB09E#	BUC.	2.000
------------	------	-------

PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=110MM

009 3275406	BUC.	2.000
-------------	------	-------

COT PPR 110, 90 GRADE

010 SB10C#	BUC.	2.000
------------	------	-------

PIESA LEG(RAMIFICATIE SIMPLA)PE,PP,PP-R,
CANAL,IMBIN GARN CAUCIUC, DN=50 MM

010 3275407	BUC.	2.000
-------------	------	-------

RAMIFICATIE POLIPROPILENA PT CANALIZARE
LA 67 GRD D.50X50MM

011 SB10E#	BUC.	4.000
------------	------	-------

PIESA LEG(RAMIFICATIE SIMPLA)PE,PP,PP-R,
CANAL,IMBIN GARN CAUCIUC, DN=110 MM

011 3275408	BUC.	4.000
-------------	------	-------

RAMIFICATIE PP 110/110X45

012 SB13B#	BUC.	1.000
------------	------	-------

PIESE LEG(COT,CURBA,RED,PIESA CURAT)PE,
PP PP-R CANAL,IMBIN SUD CAP LA CAP, DN=
110-125MM

012 3275409	BUC.	1.000
-------------	------	-------

PIESA CURATIRE PP D.110

=====

013	SA39I#	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

CAPAC PVC NEPLASTIFIAT PT BUSONARE PRIN
LIPIRE A TEVILOR DIN PVC (G), D=110 MM

013	3275410	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

CAPAC PPR ALB 110

014	SB44C2	BUC.	3.000
-----	--------	------	-------

SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
AVIND D= 50MM,DUBLU CU 1 RACORD SI
IESIRE VERTICALA

015	SB49A3	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE
COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE
ANTIACIDA D=100MM

016	SB51B1	KG	3.000
-----	--------	----	-------

SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA
CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.
CANALIZARE,AVIND 2,1-10 KG

017	SB52A1	KG	3.000
-----	--------	----	-------

PROCURARE SUPORTI SAU BRATARI PENTRU
SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC
PENTRU CANALIZARE

017	3434305	KG	3.000
-----	---------	----	-------

OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 20 X
5

018	SC07B1	BUC.	3.000
-----	--------	------	-------

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE
CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID
DE BETON

018	7500916	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

LAVOAR PORTELAN SOLARI 60 cm

018	4203519	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1
S 3343

018	7501045	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

LAVOAR PT. HANDICAPATI AUSILIA 66x52cm
COD 79550060

019	SC13B1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
CU SIFON INTERIOR P TIP ...

019	7500917	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

VAS WC CIV. 4033 MONDIAL

=====
019 7501046 BUC. 1.000
VAS WC PT. HANDICAPATI AUSILIA COD
79550062

020 SC16A2 BUC. 4.000
REZERVOR PT.SPALARE VAS WC,DIN MASE
PLASTICE, MONT.LA INALTIME,CU DIBL.DE
LEMN PE ZID DE CARAM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

020 3275411 BUC. 4.000
REZERVOR PLASTIC SEMIINALTIME PT VAS WC
NOVA TOP JUNIOR, 6L (CU MECANISM), L.
35CMXA.14CM

021 SC18A5 BUC. 4.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN
POLIPROPILENA CU CAPAC

022 SD07A1 BUC. 3.000
BATERIE AMESTECATOARE DE PERETE PENTRU
LAVOAR,DIN FONTA SAU ALAMA,AVIND D=1/2
TOLI

022 3275412 BUC. 2.000
BATERIE STATIVA LAVOAR SAU SPALATOR
PENTRU APA RECE COD:99005,0

022 3275413 BUC. 1.000
BATERIE LAVOAR 68013

023 SC09A# BUC. 2.000
PISOAR DIN PORTELAN SANITAR MONTAT PE
PERETE DIN ZIDARIE DE CARAMIDA SAU B.C.
A.

023 3275414 BUC. 2.000
PISOAR PORTELAN U3

024 SC19B1 BUC. 3.000
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.
LAVOAR DE PORTELAN SANITAR

024 4202797 BUC. 3.000
SIFON PT LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4"
S 9611

025 SC24A2 BUC. 3.000
PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI
TIP U,CU 1 BRAT, DESCHID.600MM

026 SC25A1 BUC. 3.000
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

=====

026	7500918	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

ETAJERA PORTELAN 60x14 (4681.90)- ALBA

027	SC26A2	BUC.	3.000
-----	--------	------	-------

OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
DIMENS.500X600MM

028	SC28B7	BUC.	3.000
-----	--------	------	-------

SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR,TIP SI1-
30, INGROPATA,DUBLA

029	SC29A1	BUC.	3.000
-----	--------	------	-------

CUIER PENTRU RUFARIE DIN FONTA EMAILATA,
PORTELAN SANITAR SAU MATERIAL PLASTIC
TIP

029	3275415	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

CUIER PENTRU BAIE

030	SC30A1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE
) DIN PORTELAN SANITAR,HA1 NI 545/63

031	SC31A1	BUC.	3.000
-----	--------	------	-------

VENTIL DE SCURGERE TIP...

031	4203260	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4 ALAMA
S9610

032	SD05A1	BUC.	6.000
-----	--------	------	-------

ROBINET PENTRU LAVOAR TIP...,AVIND
DIAMETRUL DE 1/2 TOLI

032	4202228	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

ROBINET SIMPLU SERV. CROMAT 1/2" GARN.
FIXA S4124

033	SD13A1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI
OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI

033	3275416	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

ROBINET TRECERE CU VENTIL VOPSIT 1/2"
HM83-1/2 -00

034	SF01A1	M	10.000
-----	--------	---	--------

EFACTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.
PRES.INCLUSIV ARMAT

=====

035	SF08C1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

USITA METALICA DE ACCES LA ROBINETE SAU
PIESE DE CURATIRE AVIND DIMENSIUNI
300X300MM

036	ID05A1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFE FARA
PRESGARNITURA , PT. INST. INCALZIRE
CENTRALA , CU D: 10 MM

036	7500921	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

ROBINET CU CEP TIP C800-1/2"-00

037	IZH04A1	MP.	1.000
-----	---------	-----	-------

IZOL.COND.CU SALTELE SCO VATA STICLA SAU
MIN.P.GATA CONF.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.
SUB 35CM.INCL.

037	7500922	MP.	1.300
-----	---------	-----	-------

SALTEA VATA MINERALA LAMELARA CU FOLIE
AL-SLAL 90; GR.=100mm

038	IZL08B1	MP.	1.000
-----	---------	-----	-------

IZOL.MANUALA A COND.MONTATE IN PAMINT CU
3 STRATURI BITUM SI 2 RIND.HIRTIE TIP
SULFIT 1

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE 5,2%
-FOND DE RISC ACCIDENTE SI BOLI PROF. 0,26%
-COTA CONTRIB CONCEDIU MED SI INDEMNIZ. 0,85%
-FOND DE GARANTARE SALARII 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
SC JOC ART SRL-TRM. VALCEA	ANTREPRIZA
arh.Doina Negoita	

DEVIZIER
teh.Livia Tudorin

=====

007 ACE09A1 BUC. 2.000
 MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
 MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE
 CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 5

007 3275395 BUC. 2.000
 ROBINET CU SFERA SI FLUTURE DIN ALAMA
 CROMATA GIACOMINI R250 FE-FI PT TRECE
 APA 1"

008 ACE09A1 BUC. 1.000
 MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
 MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE
 CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 5

008 3275395 BUC. 1.000
 ROBINET CU SFERA SI FLUTURE DIN ALAMA
 CROMATA GIACOMINI R250 FE-FI PT TRECE
 APA 1"

009 TSA07C1 M.C. 36.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
 SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
 ADINC.0,0-2M,T.TARE

010 ACE08A1 M.C. 11.000
 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
 SI CANALIZARE CU: NISIP

011 ACE16A1 M 8.000
 MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR
 METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.
 CONDUCTE

012 TSD01C1 M.C. 36.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA PAMANT AFANATBIN
 STRAT UNIFORM 10-30CM GROSIME CU
 SFARMARE BULGARI TEREN TARE

013 TSD04C1 M.C. 36.000
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 20CM GROS.T.NECOZIV

014 TRB01C14 TONA 38.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 40M

015 TRA01A07 TONA 34.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 7 KM.

016 TRI1AA02C3 TONA 34.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN
 BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.3

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

=====
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE
-FOND DE RISC ACCIDENTE SI BOLI PROF.
-COTA CONTRIB CONCEDIU MED SI INDEMNIZ.
-FOND DE GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
SC JOC ART SRL-TRM. VALCEA	ANTREPRIZA
arh.Doina Negoita	

DEVIZIER
teh.Livia Tudorin

=====

008	3275397	M	10.000
-----	---------	---	--------

TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D=160X4.0 3 M

009	ACD01G1	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPORT NECAROSABIL TIP I

010	ACE10A1#	BUC.	2.000
-----	----------	------	-------

CAMINE DE VIZIT.CU H=2M SI CU SECT. RECTANGULARA,D=200-300MM

011	ACE12D1#	ML.	2.000
-----	----------	-----	-------

MONT.ELEM.DE CAMIN CU ADANCIME=PESTE 2M, CUPRINZAND ADUCEREA LA COTA DIN BETON SIMPLU MONOLIT

012	ACE12C1#	ML.	2.000
-----	----------	-----	-------

MONT.ELEM.DE CAMIN CU ADANCIME=PESTE 2M, CUPRINZAND GURA DE ACCES(COS) DIN ZIDARIE DIN CARAMIDA

013	TRB01B15	TONA	1.300
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M

014	ACE08A1	M.C.	12.000
-----	---------	------	--------

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP

015	TRA01A07	TONA	21.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 7 KM.

016	TRB01B15	TONA	12.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M

017	ACE16A1	M	15.000
-----	---------	---	--------

MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT. CONDUCTE

018	TRA01A05P	TONA	17.000
-----	-----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

019	TRI1AA01C1	TONA	17.000
-----	------------	------	--------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1

020	TSD02B1	100 MC.	0.400
-----	---------	---------	-------

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 21-30C

=====

021	TSD14A1	M.C.	12.000
-----	---------	------	--------

UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
STROP.STR.

022	ACF06B1#	ML.	20.000
-----	----------	-----	--------

SUSTINERI DIN LEMN,PTR.CABLURI SAU COND.
IN FUNCTIUNE,INTALNITE IN SAPATURA, DE
CATEG.USOARE

023	ACF01A1#	[1] BUC.	6.000
-----	----------	-----------	-------

PIESA DE TRECERE ETANSA PRIN PERETI A
COND.,GREUT.=PANA LA 50KG

023	3275398	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

PIESA <KOMPACTKIT> TRECERE PRIN CAMIN
PVC-BETON D.200

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE
-FOND DE RISC ACCIDENTE SI BOLI PROF.
-COTA CONTRIB CONCEDIU MED SI INDEMNIZ.
-FOND DE GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
SC JOC ART SRL-TRM. VALCEA	ANTREPRIZA
arh.Doina Negoita	

DEVIZIER
teh.Livia Tudorin

=====

009 TRA01A05P TONA 15.504
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

010 CA03D# M.C. 8.326
Bet in fundatii,soclu,zid sprj,pereti,H
<0,prep centr bet si turn mijl clas,b.a.
cls C15/12(B 200)

011 CB10B1 MP. 41.040
COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI
DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 15MM
INCLUSIV SPIJI

012 CC02C1 KG 1080.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

013 CZ0301A1 KG 216.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

014 CZ0301E1 KG 864.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

015 IZF04H1 MP. 22.040
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT ACOP LIP
MAST BIT SAU BIT CU ADAOS CAUCIUC TIP..
SUPR INCL>40% VE

015 2600036 KG 35.264
BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H
68/75 S7064

015 3274139 MP. 24.244
CARTON BITUMAT CA330 - SUL 10M2

016 CD03H# M.C. 1.479
Zidar car pl pres,240x115x63mm,M 25 Z pr
malax,sant,ctii H<=35,0 m,in zid 25cm,S
gol <=50%

017 ACD01G1 BUC. 1.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
CU PIESA SUPORT NECAROSABIL TIP I

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

=====
-SOMAJ:
-SANATATE
-FOND DE RISC ACCIDENTE SI BOLI PROF.
-COTA CONTRIB CONCEDIU MED SI INDEMNIZ.
-FOND DE GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
SC JOC ART SRL-TRM. VALCEA	ANTREPRIZA
arh.Doina Negoita	

DEVIZIER
teh.Livia Tudorin

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

FORMULARUL F4**Obiectiv:**

Realizare grup sanitar la unitatea de invatamant scoala cu clasele I-IV sat. BAROIU
com.TETOIU jud.VALCEA

Proiectant :

SC.JOC ART S.R.L-RM.VALCEA
J38/1062/1991

CUI 1470701

LISTA

cu cantit ile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dot ri

Obiect: **CONSTRUCTII SI INSTALATII**

Nr. Crt.	DENUMIREA	U.M.	Cant	Pre ul unitar - lei/UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - (3x4)	Fisa tehnic ata at
0	1	2	3	4	5	7
1	Convector electric 0,6kw	buc	1			Fi a tehnica nr.1
2	Convector electric 1kw	buc	2			Fi a tehnica nr.2
3	Apometru Dn.25	buc	1			Fi a tehnica nr.3
4	Boiler 80 litri electric	buc	1			Fi a tehnica nr.4
TOTAL:				lei		

Proiectant
SC JOC ART SRL
arh.Doina Negoita

Ofertant